西铭矿

闭环销号夯实供热机组供电安全

近日,西铭矿机电部组织机电专业人员开展供热机组供电专项排查。

工作人员重点围绕机组主辅供电回路、高低压配电室、变压器、开关柜、控制保护装置、循环泵及备用电源等内容开展“拉网式”排查检查,通过红外测温、保护传动试验等手段,细致核查接线、电缆、接地、继电保护与自动切换装置运行状态,及时发现并消除接点过热、绝缘老化、保护定值偏差等隐患。

此外,工作人员对查出的问题建立隐患台账,明确责任、措施和时限,实行闭环销号管理,进一步筑牢供热机组供电安全防线。●孙亚宏

屯兰矿

瓦斯检测设备实操培训提升检测精准度

近日,屯兰矿组织开展CWH20煤中瓦斯含量测定仪实操专项培训。

培训围绕设备原理、操作流程和风险要点展开讲解,重点介绍一体化密闭粉碎钵的功能优势,有效避免煤样粉碎过程中瓦斯逸散问题,提高检测精准度。参训人员系统学习现场条件确认、气密性检测、钻屑取样密封、解吸测定、数据校核和报告生成等全流程标准化操作,熟练掌握触摸屏操作、APP数据同步和报告上传等实操技能,明确漏气、操作不规范等常见问题的防控要点。●段俊英

杜儿坪矿

推进安全“十化”走深走实

杜儿坪矿运输一队围绕该矿安全“十化”管理体系,将预见化、动态化、流程化、精准化、闭环化、前置化等要求融入运输全过程。

结合冬季低温特点,提前研判机电部件冷缩、润滑下降、车轮裂纹等风险,开展电机车预防性检修;建立隐患台账,逐项销号整改,实现动态清零;依托“杜矿智学”平台组织线上学习答题,开展案例宣讲和岗位风险辨识培训,推动现场达标动态化。同时从严现场监督,规范作业行为,鼓励岗位革新,夯实运输系统安全根基。●杜矿宣

聚焦安全

官地矿

瓦斯抽采钻孔采用吹水吹渣工艺 赋能瓦斯治理提质增效

近日,官地矿在瓦斯抽采钻孔施工中成功应用聚氯乙烯双筋套管跟管钻进吹水吹渣工艺,有效解决了碎软煤层、破碎带等易塌孔钻孔施工中下管困难、积水积渣、抽采通道堵塞等难题,为矿井瓦斯治理提供了新的技术路径。

该工艺可实现“跟管钻进+吹水吹渣”一体化作业。施工中,采用大通径钻杆完成钻孔钻进后,直接利用钻杆内部通道下入套管,无需全部退出钻杆即可完成跟管作业,有效规避退钻对孔壁的扰动。管材采用矿用聚氯乙烯双筋套管,内外双层加通长对称加强筋一体化成型,集成护孔与吹渣通气双通道,配套专用接头,依托大通径钻杆内部通道实现跟管下入。完工后接入压风开展吹水吹渣作业,利用套管自带通气通道,高压风流将孔内积水、煤渣从孔道排出,保障瓦斯抽采通道长期通畅。

该工艺操作简单、现场适配性强。井下实践中,两名职工配合仅需40分钟即可完成148米深钻孔套管铺设任务;套管安装完成后,通过外接压风开展吹水吹渣作业,15分钟即可排净孔内积水、煤渣,保障瓦斯抽采通道通畅。

●苗变玲

东曲矿:精准加工护罩 筑牢安全屏障



东曲矿机电部检修队加工车间内,笔者近日在现场看到,职工正精准加炮头护罩,从严把控加工精度与装配质量,为井下工作安全运行筑牢防护屏障,全力保障冬季煤炭稳产保供。●邢艳丽

西曲矿

靶向管控顶板、辅助运输安全

“有了这个应知应会卡,我们到井下现场可以逐条进行比对,以前很多没注意到的细节也能通过对照第一时间发现,及时改进。”如今,在西曲矿,顶板稳不稳、运输安不安全,现场人员不再是凭经验估算,而是一条条清清楚楚标定在现场的红线。

红线标在现场,条条直指要害

近日,该矿结合井下安全生产实际,编制印发《西曲矿顶板红线管理十六条规定》《西曲矿辅助运输安全红线》,明确安全管理刚性约束,强化现场安全管控,逐级压实安全生产责任。

两份文件紧盯顶板管控、辅助运输高风险领域,直面安全管控重点难点,条款贴合实际、精准靶向施策。顶板方面,文件聚焦采掘工作面支护质量、冒顶处置、特殊地段作业、敲帮问顶等现场突出风险,对私自减弱支护、空顶作业、预紧力不达标、特殊地段不按工序施工等严重违章行为逐一亮出禁令;辅助运输方面,针对无证操作、安全保护装置失效、斜巷违规运输、车辆落道私自处置等突出问题,梳理11条安全红线,重点就超挂超限超载、扒跳追蹬车、遮挡屏蔽监控等严重违章行为划清行为边界。

卡片送到岗位,宣贯入脑入心

规矩立起来,关键在落实。该矿创新宣贯举措,按照区队划分、岗位分工,向采区干部职工和安全员全员精准发放塑封版应知应会告知卡、岗位明白卡,把一条条红线装进口袋,方便大家利用碎片时间熟记安全风险和管控措施。各区队依托班前会等载体,常态化学习宣贯红线文件,通过现场提问检验学习成效,杜绝浮于表面、流于形式。

红线有没有入脑入心,现场说了算。该矿还不断强化井下现场监督检查,发现触碰红线的行为,第一时间按下“暂停键”,进行全矿通报、严肃追责,以零容忍的态度让制度真正“带电运行”,把红线管理贯穿到每一道工序。

考核刚柔相济,责任层层压实

两份文件还同步配套追责考核机制,明确不同违章情形的处罚标准。对违章作业人员,不仅实施经济处罚、开展学习班教育,还将责任延伸至班长、区队管理人员及现场安全员,落实连带问责,倒逼监管责任落实到位。同时,机制设置容错激励,对主动避险、自查隐患人员给予从轻或考核免予追责,做到严管与厚爱相结合,充分调动全员工作积极性和主动性。

红线一划,责任上肩。下一步,该矿将逐级压实安全生产责任,持续推动安全管理关口前移,从源头防范化解重大安全风险,为矿井安全生产稳定运行筑牢坚实保障。

●武剑峰

(上接1版)投运期间,各项工作严格按照清单化流程推进,依次完成井下人员撤离、临时风道与永久风道切换、主通风机启动调试等关键步骤。各岗位实时监测井下各采掘工作面及硐室的风量、风速、负压、气体浓度等数据,精准调整通风设施开闭状态和风量分配。经各方通力协作,主通风机按计划平稳运转,各项运行参数达到设计标准,井下风流方向稳定、风量分配达标、气体浓度正常,均符合《煤矿安全规程》标准,投运达到预期目标。

二号风井投运后,有效缓解15采区的通风压力,矿井防灾减灾能力大幅提升,为井下采掘作业、瓦斯治理、防尘降温等工作提供了坚实保障,有效释放了矿井生产潜能,为矿井稳产增效提供有力支撑。下一步,斜沟矿将持续做好通风设备运维检修与动态监测,常态化开展隐患排查治理,充分发挥新风井系统效能。同时,持续推进矿井基础设施升级改造与智能化建设,深耕精益管理、狠抓提质增效,以更高标准、更实举措推动矿井安全生产形势持续稳定向好。●陈卿 李勇 孙小珑

(上接1版)做好经营“双预控”,逐笔算清账目,强化风险研判、排查和管控,严格压缩可控成本。要细化成本分析,重点加强易耗品、能耗和基础费用管控,提升经营质效;洗选加工领域要将各项数据纳入成本管控,建立数据台账,开展纵向对比分析,以数据驱动经营改善。

会议提出三点要求:一是全面复盘,盘点8项缺口指数、聚焦4大类短板攻坚,全力缩小指标差距。各单位、各部门要对标年度责任书逐项拆解梳理,形成清晰的指标缺口台账,精准制定攻坚举措,确定责任人和完成时限,把任务传导到业务端、项目端,把压力压实到位。全面梳理全年费用支出,从严审核非刚性支出。二是高质量完成2027年度预算编制工作。提前统筹谋划,做细做实预算编制基础工作,坚持实事求是,坚决杜绝虚报瞒报、弄虚作假等行为;严格恪守“数据真实、依据充分、逻辑匹配、目标合理”四大编制准则,全面提升预算编制的科学性、精准性和指导性。三是统筹资金调度和合规管控,严守年末各类风险底线,确保圆满完成2026年经营工作收官任务。

会上,西铭矿汇报主要指标完成情况、工作成效及2027年预算编制进展;太原公司汇报扭亏减亏工作成效及年度预计情况;财务部通报公司主要指标完成情况,并安排2027年预算编制工作;企业管理部通报扭亏减亏完成情况及下一步工作安排。●温洁 郭燕红 张晨冲